

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01	פארק ארכיאולוגי כפר מר				
01.02	עבודות בטון וקירות תומכים				
01.02.002	קירות תומכים וקירות גדר				
01.02.002.0060	קירות ישיבה חד פנים בעובי כולל של 60 ס"מ מאבן גיר גוויל פראית קשה. בניה מורכבת לפי פרט והנחיות המתכנן. כולל אספקת האבן. בניה 'יבשה' - מישקים ריקים ללא כחול. גמר דמוי בניית טרסות חקלאיות מסורתיות. סוג הבטון ב - 30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, בינוי האבן ומילוי הבטון. גובה הקיר 45 ס"מ וימדד ממפלס הקרקע הסופי. ראש הקיר עשוי קופינג אבן נסורה בעובי 7 ס"מ, ללא בטון נגלה לעין. הבינוי מותנה באישור האדריכל בשטח לקטע ניסוי באורך 1 מ'.	מ'	150.00	₪650.00	₪97,500.00
	סה"כ לעבודות בטון וקירות תומכים				₪97,500.00
01.08	פרק 08 - תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת				
01.08.001	תת פרק 01 - תאורת חוץ				
01.08.001.0100	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון. כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021	מ'	50.00	₪40.00	₪2,000.00
01.08.001.0110	צינור מריכף חסין אש בקוטר 20 מ"מ שאינו כלול במחיר נקודה.	מ'	700.00	₪16.00	₪11,200.00
01.08.001.0120	צינור מריכף חסין אש בקוטר 25 מ"מ.	מ'	100.00	₪20.00	₪2,000.00
01.08.001.0130	צינורות פלסטיים כבדים (מרירון) קוטר 20 מ"מ לרבות חבל משיכה קופסאות וחומרי עזר	מ'	350.00	₪25.00	₪8,750.00
01.08.001.0170	תא בקרה לכבלים/צינורות ככול הנדרש לפי סעיף 08.01.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ כולל מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489 .	יח'	7.00	₪1,800.00	₪12,600.00
01.08.001.0210	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.01.252 ברוחב 40 ס"מ ובעומק 80 ס"מ באמצעות כל כלי מיכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודות ידיים בכל סוג קרקע.	מ'	600.00	₪75.00	₪45,000.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.001.0220	פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך, שבירת אספלט בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודות בידיים לעומק עד 150 ס"מ ורוחב עד 60 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון מדרכה/שביל והחזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.	מ'	50.00	₪120.00	₪6,000.00
01.08.001.0230	חציבה בסלעים של תעלות לכבלי חשמל ברוחב 40 ס"מ ובעומק 100 ס"מ	מ'	80.00	₪75.00	₪6,000.00
01.08.001.0250	מרכזיית מאור כולל יסוד מתאים לגודל חיבור של 3X250A כולל יסוד מבטון וארון פוליאסטר משוריין עם תא נפרד לחח"י. כולל כל הציוד החשמלי (לתשומת לב הקבלן המרכזייה כוללת את כל המ"ז חצי אוטומטיים, מאמתי"ם, בקר כופל הספק, מגענים, רב מודד וכל האביזרים המצויינים בסכימה חד קוויית למעט בקר חיסעון באנרגיה ראה סעיףבנפרד) כולל כל האביזרים וחומרים הדרושים להפעלה תקינה של המרכזייה עפ"י סכימה חד קוויית כמצויין בתכנית.	קומפ	1.00	₪25,000.00	₪25,000.00
01.08.001.0260	כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר מושחלים בצינורות (המחיר אינו כולל צינורות) לרבות חיבור בשני הקצוות.	מ'	600.00	₪17.00	₪10,200.00
01.08.001.0270	כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 5X10 ממ"ר מושחלים בצינורות (המחיר אינו כולל צינורות) לרבות חיבור בשני הקצוות.	מ'	300.00	₪65.00	₪19,500.00
01.08.002	תת פרק 02 - גופי תאורה				
01.08.002.0020	ג"ת עם לדים בהספק של 6.1W להתקנה צמוד באלמנט מתכתי מוגן מים IP66 כדוגמת ZOKE 1 מסופק ע"י חברת עין השופט בע"מ או ש"ע מאושר.	יח'	50.00	₪600.00	₪30,000.00
01.08.002.0030	ג"ת עם לדים בהספק של 16.8W להתקנה צמוד קירות עבור תאורת פרגולות מוגן מים UP+DOWN IP66 מתוצרת UNILAMP מסופק ע"י חברת עין השופט בע"מ או ש"ע מאושר.	יח'	24.00	₪1,200.00	₪28,800.00
01.08.002.0040	ג"ת עם לדים בהספק של 15W מתכוונן עבור הארת אלמנטיים ארכיאולוגיים ת מוגן מים IP66 להתקנה צמוד רצפה כדוגמת MINI SONIK תוצרת UNILAMP מסופק ע"י חברת עין השופט בע"מ או ש"ע מאושר.	יח'	30.00	₪1,300.00	₪39,000.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.002.0050	ג"ת עם לדים בהספק הכולל של 230W/19W להתקנה שקוע בקרקע עם חלם צד (תאורת צד) המחיר כולל קופסאת ביטון להתקנה שקוע כולל חפירה עבורו ביטון ופילוס מוגן מימים IP65 כדוגמת MINI AYERS מסופק ע"י חברת עין השופט בע"מ או ש"ע מאושר.	יח'	27.00	₪1,600.00	₪43,200.00
01.08.003	תת פרק - 03 עבודות חשמל				
01.08.003.0060	צינור פי.ו.י.ס.י. קשיח לעבודות תקשורת לפי דרישות "חברת חח"י" (יק"ע 35) בקוטר 160 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מניילון בקוטר 8 מ"מ וסרט סימון תקני	מ'	220.00	₪130.00	₪28,600.00
01.08.003.0070	חפירה של תעלות לכבלים ו/או צינורות ו/או בכלים ו/או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חולמילוי התעלה, החזרת המצב לקדמותו וסילוק עודפי האדמה. החפירה בעומק שלעד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות 6" ו מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר לא כולל צינור.	מ'	250.00	₪65.00	₪16,250.00
01.08.003.0080	הרכבת בסיס למערכת מנייה חברת חשמל כולל הובלה ממחסני חח"י, בטון, ציוד עזר הכל לפי דרישות "י לפי מפרט 08 וסטנדרטים של חברת חשמל ולפי פרט ביצוע	קומפ	1.00	₪250.00	₪250.00
01.08.003.0090	גומחת בטון מקורה עבור מערכת מנייה חח"י במידות פנים 90 ס"מ וגובה כולל מעל ומתחת לקרקע 225 ס"מ עומק 50 ס"מ כולל חפירה/חציבה, זיון ביסוס ופילוס	קומפ	1.00	₪2,500.00	₪2,500.00
01.08.003.0100	תא בקרה לכבלים/צינורות ככול הנדרש לפי סעיף 08.01.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ כולל מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ	4.00	₪1,800.00	₪7,200.00
01.08.003.0110	קופסאות CI עבור הסתעפויות וזיווד IP55 להתקנה חיצונית כבה מאליו במידות 25X17.5X15 ס"מ מסופק ע"י חברת אור שי בע"מ.	יח'	15.00	₪150.00	₪2,250.00
01.08.003.0120	כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 4X185 מ"מ"ר מושחלים בצינורות (המחיר אינו כולל צינורות) לרבות חיבור בשני הקצוות.	מ'	250.00	₪520.00	₪130,000.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.003.0130	העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת מהנדס בודק מוסמך כולל ביצוע כל ההכנות הדרושות, כולל תיאום הזמנת ותשלום למהנדס בודק, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתידרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל גם את ביצוע ותיקון כל הליקויים שהתגלו בבדיקה עד לאישור הסופי של המתקן ע"י הבודק.	קומפ	1.00	₪3,500.00	₪3,500.00
01.08.003.0140	שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג' לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.	ש"ע	10.00	₪75.00	₪750.00
01.08.003.0150	הארקה כולל תא בקוטר 60 ס"מ ועומק 40 ס"מ עם קרקעית מבטון, חור לניקוז מים, מכסה, ואלקטרודת הארקה תקנית טיפוסית מוט פלדה /נחושת כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים כולל תא מבטון טרום חפירה /חציבה. כולל שילוט וצביעה קומפלט.	קומפ	1.00	₪1,500.00	₪1,500.00
01.08.003.0160	קופסאת שקעים להתקנה חיצונית הכוללת: 2 שקעי חשמל חד פאזיים 16A/220V, 1 שקע תלת פאזי 2,4X40A, מאמ"ת 3X25A, מפסק פחת 3X16A, מאמתי"ם חד פאזיים 16A, מאמ"ת תלת פאזי 3X16A הקופסא מוגנת מים מסופקת ע"י חברת ניסקו בע"מ או ש"ע מאושר.	קומפ	3.00	₪2,500.00	₪7,500.00
01.08.003.0170	עבודות בלתי צפויות בסעיף זה מתייחס לעבודות חשמל ותאורה עפ"י הפטוגרפיה הקיימת ובלתי צפויה	קומפ	1.00	₪25,000.00	₪25,000.00
01.08.011	חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				
01.08.011.0009	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מ'	300.00	₪50.00	₪15,000.00
01.08.032	כבלי אלומיניום (XLPE) NA2XY				
01.08.032.0095	כבלי אלומיניום מסוג (XLPE) NA2XY בחתך 4X240 מ"מ ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	300.00	₪201.00	₪60,300.00
₪589,850.00	סה"כ לפרק 08 - תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת				
01.40	פיתוח האתר				
01.40.001	ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.40.001.0150	מדרגות מאבן טבעית מסותתת או אבן שכבות במידות 30/40/17 ס"מ. עיבוד האבן מלבני מסותת, הידוק השתית, מצע מהודק בעובי 25 ס"מ	מ'	30.00	₪320.29	₪9,608.70
01.40.001.0171	ריצוף אבן שכבות טבעית פראית עובי אבן 10 ס"מ, בפסי תיחום לשבילים. רוחב פס - 20 ס"מ (שורת אבן אחת). פני האבן יהיו מיושרים במפלס ריצוף השביל - ללא בליטות וגבשושיות. הכיחול יהיה בגוון האבן (מלט לבן) ובמפלס אחיד עם פני האבן, או ללא כיחול - לפי בחירת המתכנן בשטח. רוחב מינימום לאבן בודדת 15 ס"מ; פאה פנימית ישירה ופאה חיצונית פראית. כולל טיט צמנט. הכל לפי פרט, כולל יסוד בטון. הבצוע מותנה באישור המתכנן לקטע באורך 5 מ'. סה"כ 700 מ"א	מ"ר	150.00	₪237.10	₪35,565.00
01.40.001.0400	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים בצבע אפור או לבן - פסי אזהרה (פטמות) לפני מדרגות, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יסוד	מ"ר	15.00	₪160.80	₪2,412.00
01.40.001.0410	גשרון/ שביל 'צף' - פרופילי פלדה ומשטח פח מחורר - לפי פרט וכדוגמת הבצוע מעל ערוץ הנחל בפארק אמות המים ובשביל אמות המים באפרת. הקבלן יסייר באפרת עם המתכנן כדי לוודא תאום המוצר המבוקש, תוכנית ביצוע תתוכנן על ידי הקבלן בתיאום עם מזמין העבודה.	מ"ר	450.00	₪1,650.00	₪742,500.00
	סה"כ לפיתוח האתר				₪790,085.70
01.41	עבודות גיבון והשקיה - פיתוח				
01.41.001	אדמת גן וחיפוי קרקע				
01.41.001.0010	אספקה ומילוי אדמת גן מטיב מעולה מסוג אדמת הר - אדמת טרה רוסה (לא אדמה חולית קלה ולא אדמת עמק כבדה) בתוספת קומפוסט בשל בכמות של 20 מ"ק לדונם. מילוי האדמה יהיה בעומק 1 מ' בכל בור שתילה. בנוסף, פיזור שכבת קרקע כנ"ל על פני השטח - עובי שכבת מילוי 40 ס"מ, כולל פיזור ויישור בשטח הגיבון לגבהים מתוכננים - להשלמת המילוי	מ"ק	200.00	₪51.00	₪10,200.00
01.41.001.0090	רסק גזם (רסק קק"ל) כולל פיזור ויישור בשכבה של 10 ס"מ. הרסק יהיה 'בשל' - מערמות שעמדו לפחות שנה אחת.	מ"ק	25.00	₪252.00	₪6,300.00
01.41.002	צנרת השקיה				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.41.002.0010	צנרת השקייה קומפ'. כמויות ואומדן מפורטים לפי תכנון השקייה של מחלקת הגיבון העירונית	קומפ	1.00	₪50,000.00	₪50,000.00
01.41.003	גיבון ונטיעה				
01.41.003.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור. המחיר כולל כל הנדרש לבצוע העבודה, כולל שימוש בכלים מכניים	מ"ר	300.00	₪4.50	₪1,350.00
01.41.003.0050	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגיבון בכמות של 20 מ"ק לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט למפקח האתר לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לבצוע העבודה, כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון	מ"ר	300.00	₪3.00	₪900.00
01.41.003.0060	אספקה ופיזור דשן כימי איטי תמס מסוג מולטיגרין של הגרעין או ש"ע בכמות של 50 גרם למ"ר/ 50 ק"ג לדונם.	מ"ר	300.00	₪2.00	₪600.00
01.41.003.0065	אספקה ופיזור דשן מסוג 18.18.18 'דשן כל' או ש"ע בכמות של 50 ק"ג לדונם	מ"ר	300.00	₪2.00	₪600.00
01.41.003.0120	אספקה ונטיעת שיחים גודל 5 מיכל נפח 6 ליטר. כולל חפירת בורות נטיעה בנפח 0.5/0.5/0.5 מ' ומילויים בקרקע מקומית, דישון וקומפוסט	יח'	500.00	₪33.00	₪16,500.00
01.41.003.0160	אספקה ונטיעת עצים ממיכל גודל 8 או מהקרקע, קוטר גזע 2 צול גובה 2.5 מ' מפותח ויפה, כולל חפירת בורות בנפח 1/1/1 מ', מילוי באדמת גן מטיב מאושר, דישון וקומפוסט וסמוכה לעץ	יח'	20.00	₪390.00	₪7,800.00
01.41.003.0170	הטמנת בצלים ופקעות לפי רשימה	יח'	500.00	₪5.00	₪2,500.00
01.41.003.0180	אספקה ושתילת גפנים בכרם. העבודה כוללת הכנת השטח, מוטות ברזל וכבלים לתימוך/ הדליית השיחים	יח'	200.00	₪100.00	₪20,000.00
	סה"כ לעבודות גיבון והסקיה - פיתוח				₪116,750.00
01.42	ריהוט חוץ				
01.42.002	ספסלים				
01.42.002.0065	ספסלי ישיבה מקורות עץ גושני וסלעי גיר טבעיים באורך 2 מ' ליחידה לפי פרט והנחיית המתכנן בשטח	יח'	10.00	₪3,000.00	₪30,000.00
01.42.006	פרגולות				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.42.006.0020	פרגולות מעמודי פרופיל H מתכת. כולל מסגרת מקורות מתכת בפרופיל כנ"ל. לרבות ביסוס העמודים, קורות הפלדה וחיפוי עליון בסנדוד עץ אקליפטוס על גבי קורות המתכת. תוכנית ביצוע תתוכנן על ידי הקבלן בתיאום עם מזמין העבודה ובהתאם לפרטים בתכניות אדריכלות ובהנחית המתכנן.	מ"ר	170.00	1,430.00 ₪	243,100.00 ₪
01.42.041	אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים טמוני קרקע/שקועי קרקע				
01.42.041.5120	פח אשפה טמוני קרקע בנפח 5 מ"ק דגם "ברקן רחב" כדוגמת "קבוצת אלון" או ש"ע, לרבות יחידת קליטת אשפה בנפח 330 ליטר עם טריקה שקטה ומנגנון בטיחות למניעת נפילת אדם, מיכל חיצוני מבטון מזוין, מיכל פנימי ממתכת מגולוונת וכל האביזרים הנדרשים, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר, הכל עד גמר מושלם לפי הנחיות היצרן. עבודות חציבה ופינוי עודפי חציבה (במידה ויידרש) ישולמו בנפרד	קומפ	1.00	59,000.00 ₪	59,000.00 ₪
01.42.042	ברזיות				
01.42.042.0305	ברזיה מבטון טרום בגמר חלק/מסותת, במידות 65/40 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, עם 2 ברזי לחיצה ב-2 גבהים מוגנים אנטי ואנדלים, דגם "אביב" מק"ט 2611, כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז + בור חלחול	יח'	2.00	8,620.00 ₪	17,240.00 ₪
	סה"כ לריהוט חוץ				349,340.00 ₪
01.44	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
01.44.001	גדרות ומעקות מפרפילי פלדה				
01.44.001.0010	גדר סבכה מעוצבת ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט, כדוגמת הגדר שבוצעה בפארק אמות המים. גובה 120 ס"מ, כולל עיגון וביטון לראש קיר או יסודות באדמה/ רצפה, תוכנית ביצוע תוכן על ידי הקבלן.	מ'	180.00	395.12 ₪	71,121.60 ₪
01.44.001.0080	מאחז יד למדרגות מצינור מגולוון וצבוע בתנור כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' מכס', עיגון וביטון לקרקע או חיבור לקירות לפי פרט. קוטר מאחז היד 1.5 צול/ 40 מ"מ. קוטר עמודי העגינה 2 צול	מ'	90.00	230.00 ₪	20,700.00 ₪
	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				91,821.60 ₪

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.45	מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים				
01.45.0120	מעקה הולכה והפרדה דגם "יהל" או ש"ע בגובה 1.05 מ', עמודים מצינור 2.2"/3" כל 1.6 מ', וניצבים ממוטות מרובעים מפלדה מלאה 10/10 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ מחוברים ל-6 פרופילים אופקיים 20/20/2 מ"מ ויותרת עליונה עשויה עיגולים דקורטיביים ממוט קוטר 10 מ"מ, לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	50.00	₪780.00	₪39,000.00
	סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים				₪39,000.00
01.51	כבישים ופיתוח				
01.51.001	עבודות הכנה ופירוק				
01.51.001.0580	ניקוי עודפי עפר, פסולת ועשביה. הניקוי יתבצע באמצעים ידניים בלבד - חרמש מכני וכדומה. לא ייעשה שימוש בחומרי הדברה כימיים	דונם	10.00	₪1,000.00	₪10,000.00
01.51.002	עבודות עפר				
01.51.002.0030	חפירה ו/או חציבה בשטח לעומק כלשהו לפי תכנית עבודות עפר, עד 10,000 מ"ק, כולל פינוי עודפי עפר ופסולת לאתר שפיקה מאושר ובאישור המפקח. פרוק סלעים מיוחדים מהשטח לפי הנחיית המתכנן או המפקח, שמירתם בערמה בצד לעת בצוע הפיתוח במקום שיורה המפקח והנחתם מחדש בשטח הגן לפי תכנית הפיתוח והנחיות המתכנן	מ"ק	500.00	₪20.00	₪10,000.00
01.51.002.0170	הידוק מבוקר של שתית חרסיתית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפורט בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי	מ"ר	1,500.00	₪2.70	₪4,050.00
01.51.003	מצעים ותשתיות				
01.51.003.0120	מצע סוג א' מהודק ב 2 שכבות בעובי 20 ס"מ כל שכבה לאחר הידוק, בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו. כולל ייצוב המצע לפי המפרט הטכני המופיע בגליון הפרטים - פרט שביל מצעים: 5% מלט לבן מעורבב במצע לפני הידוק + התזת בי ג' בונד על משטח המצע לאחר הידוק וייבוש פני השטח.	מ"ק	180.00	₪195.00	₪35,100.00
	סה"כ לכבישים ופיתוח				₪59,150.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.99	תוספות מיוחדות				
01.99.0001	עבודות בלתי צפויות מראש (בצ"מ) יבוצעו אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממזמין העבודה או מי מטעמו. לא תשולם כל תמורה עבור עבודות שבוצעו ללא אישור כאמור, והקבלן מוותר מראש על כל דרישה בגינן. התשלום עבור עבודות בצ"מ, ככל שיאושרו, ייקבע בהתאם למחירי החוזה או על בסיס ניתוח מחיר מאושר מראש.	יח'	1.00	₪200,000.00	₪200,000.00
01.99.0030	שילוט דידקטי כולל מודל תלת מימדי של האתר לפי שכבות זמן	קומפ	1.00	₪100,000.00	₪100,000.00
	סה"כ לתוספות מיוחדות				₪300,000.00
02	חניה				
02.21	מבנים יבילים				
02.21.070	מבני שרותים יבילים קלים				
02.21.070.0510	מבנה שירותים יביל בחלוקה לשלושה אגפים נפרדים. 2 אגפים עם שני תאי שירותים ואגף שלישי לשירותי נכים, דגם "ברלין" תוצרת "היחידה" או ש"ע. עשוי ממכולה במידות חוץ 6/2.44 מ' ובמידות פנים 5.7/2.2 מ', גובה תקרת פנים 2.5 מ'. חיפוי רצפה באריחי גרניט פורצלן דרגת החלקה R-11 כנדרש בת"י 2279, קירות פנימיים עשויים מעטפת קירות גבס עם בידוד פוליסטרין 2 ס"מ F15. בין האגפים מפריד קיר עשוי מעטפת קירות גבס (12.7 מ"מ) צבוע בגוון לבן, עם בידוד צמר זכוכית 2 ס"מ, תקרה עשויה מגשי פח מגולוון, בכל תא שירותים חלון רפפה 50/50 ס"מ, לרבות רשת, סורג מתכת וגגון פח, מכלול דלת כניסה ומשקוף תוצרת 'סטנלי', בגודל 210/90 ס"מ כולל גגון להגנה מהגשם. לרבות נקודות חשמל/תקשורת, אינסטלציה, אביזרים, מסגרות ושילוט, הכל כמפורט במפרט המצורף. עבודות חפירה ובטון לביסוס המבנה ו/או הכשרת תשתית במידה ונדרש, ימדדו בנפרד.	קומפ	1.00	₪66,900.00	₪66,900.00
	סה"כ למבנים יבילים				₪66,900.00
02.40	פיתוח נופי				
02.40.053	ריצוף באבנים משתלבות				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
02.40.053.2479	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל (עם בליטות או פסים) לאנשים כבדי ראייה (עיוורים), במידות 30/30/7 ס"מ עבור פסים מובילים ברוחב של 30 ס"מ, תוצרת "איטונג" או ש"ע, בגוון אפור. המחיר הינו למטר אורך בשורה אחת. אבן סימון במחיר יסוד 210 ₪/ מ"ר	מ'	10.00	₪168.00	₪1,680.00
02.40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
02.40.054.0270	אבן שפה מעבר פאזה 1 ס"מ דגם "חריש" במידות 20/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גווי אפור	מ'	15.00	₪145.00	₪2,175.00
	סה"כ לפיתוח נופי				₪3,855.00
02.51	סלילת כבישים ורחבות				
02.51.010	עבודות הכנה ופירוק				
02.51.010.0440	פירוק אבני שפה ופנויין	מ'	15.00	₪17.00	₪255.00
02.51.010.0464	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש תשולם בנפרד). המחיר הינו עבור כמות של מעל 30 מ"ר ועד 50 מ"ר	מ"ר	50.00	₪109.00	₪5,450.00
02.51.020	עבודות עפר				
02.51.020.0009	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	מ"ק	300.00	₪39.00	₪11,700.00
02.51.030	מצעים ותשתיות				
02.51.030.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	450.00	₪190.00	₪85,500.00
02.51.040	עבודות אספלט				
02.51.040.0011	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8- 1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,200.00	₪2.10	₪2,520.00
02.51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8- 1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,200.00	₪2.30	₪2,760.00
02.51.040.0023	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,200.00	₪55.00	₪66,000.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
02.51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,200.00	₪50.00	₪60,000.00
02.51.082	צביעה וסימון דרכים ומסלולים				
02.51.082.0458	צביעת קווי חניה ברוחב 15 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו (במגרש חניה), לרבות אחריות 12 חודשים	מ'	800.00	₪6.30	₪5,040.00
02.51.082.0482	נגיש- צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים כחול (מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע לבן, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים	יח'	4.00	₪520.00	₪2,080.00
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				₪241,305.00

סה"כ לפארק ארכיאולוגי- ביצוע 2026

סה"כ לפארק ארכיאולוגי- ביצוע 2026

₪2,433,497.30	01 פארק ארכיאולוגי כפר מר
₪312,060.00	02 חניה
₪2,745,557.30	סה"כ עלות
₪494,200.31	מע"מ בשיעור 18%
₪3,239,757.61	סה"כ כולל מע"מ